ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางของทางราชการ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๗๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่องมาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง ตามรายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการยกระดับ ถนนดิน บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑ (จากไร่นางประนอม อุปถัมป์ ไปทางนานายต๋อย สิมพล)

ยกระดับถนนดิน โดยลงดินเสริมพื้นผิวถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมเกลี่ยปรับแต่งและบดทับแน่น รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเลขที่ ๒๗/๒๕๖๖

วงเงินงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง ๒๑๗,๖๐๙.๑๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าบาทสิบสองสตางค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้กำหนดให้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นวยสา ตุ้มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ยกระดับถนนดิน บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑ (จากไร่นางประนอม อุปถัมภ์ ไปทางนา นายต๋อย สิมพล)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ยกระดับถนนดิน โดยลงดินเสริมพื้นผิวถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมเกลี่ยปรับแต่งและบดทับแน่น
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เลขที่ ๒๗/๒๕๖๖

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2566 เป็นเงิน **๒๑๗,๖๐๙.๑๒** บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรพล จงจอหอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวสุ ลีลานุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
๗.๓ นางสาวปัฐนาธร เพ็งชื่นมะดัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
(ตามคำสั่ง อบต.หนองขาม ที่ ๓๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ยกระดับถนนดิน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 (จากไร่นางประนอม อุปถัมภ์ไปทางนานางต่อย สิมพล) ลงดินเสริมผิวจราจรถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร สูง 0.50 เมตร วางท่อระบายคสล.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 16 ท่อนพร้อมเกลี่ยปรับแต่งและบดทับแน่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร สูง 0.50 เมตร

วางท่อ คสล.(ชั้น3) ขนาด 0.60 ม. เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ราคาน้ำมัน ที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	**งานปรับเกลี่ยถางป่าขุดตอ**								เงื่อนไข
	1.1ถางป่าขุดตอ(เครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	1,400.00	1.76	2,464.00	1.3624	2.4	3,356.95	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0 %
2	**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ**								เงินประกันผลงานหัก 0.0 %
	2.1คันทางเดิม	ตร.ม.							ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0 %
3	**งานดินถมคันทาง**								ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %
	4.1ดินถมคันทาง หนา 0.50 เมตร	ลบ.ม.	1,400.00	107.43	150,402.00	1.3624	146.36	204,907.68	
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดทับแน่น								
4	**งานท่อขนาดต่างๆ(ท่อคสล.ชั้น 3)**								
	4.1ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 เมตร	เมตร	6.00	681.64	4,089.84	1.3624	928.67	5,572.00	
	4.2แผ่นพื้นสำเร็จรูปวางรองท้องท่อ	ตร.ม.	2.10	270.00	567.00	1.3624	367.85	772.48	
				รวมค่างานราคาทุน	157,522.84		รวมค่างานราคากลาง	214,609.12	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	157,522.84	บาท
ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	บาท
ราคากลางงานก่อสร้างทาง	214,609.12	บาท
ราคากลางงานก่อสร้างทางรวมป้ายประชาสัมพันธ์	217,609.12	บาท
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	217,609.12	บาท
ค่า FACTOR F งานทาง	1.3624	
อัตราส่วนของราคาต่อตารางเมตร	77.72	บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 380/2566 ลว 25 พฤษภาคม 2566 ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรพล จงจอหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวสุ ลีลานุช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัฐนาธร เพ็งชื่นมะดัน)