



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางของทางราชการ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๗๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บурณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง ตามรายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนทะยุง หมู่ที่ ๑๑ (จากคุ้มบ้านจาน ไปทางป่าสาธารณะ)

ช่วงที่ ๑ ลงดินเสริมพื้นผิวถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน พร้อมเกลี่ยปรับแต่งและบดทับแน่น และลงหินคลุกพื้นผิวถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ลงดินเสริมพื้นผิวถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน พร้อมเกลี่ยปรับแต่งและบดทับแน่น และลงหินคลุกพื้นผิวถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เลขที่ ๒๒/๒๕๖๖

วงเงินงบประมาณ ๗๔๖,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๘๐๕,๗๑๒.๑๐ บาท (แปดแสนห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทสิบสตางค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้กำหนดให้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ยกกระดับถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนทะยุง หมู่ที่ ๑๑ (จากคุ้มบ้านจาน ไปทางป่าสาธารณะ)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ยกกระดับถนนดินลงหินคลุก

ช่วงที่ ๑ ลงดินเสริมพื้นผิวถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร

สูง ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด
รวม ๗ ท่อน พร้อมเกลี่ยปรับแต่งและบดทับแน่น และลงหินคลุกพื้นผิวถนนขนาด
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ช่วงที่ ๒ ลงดินเสริมพื้นผิวถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร

สูง ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด
รวม ๙ ท่อน พร้อมเกลี่ยปรับแต่งและบดทับแน่น และลงหินคลุกพื้นผิวถนนขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เลขที่ ๒๒/๒๕๖๖

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๐๕,๗๑๒.๑๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรพล จงจอหอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวสุ ลีลานุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นางสาวปัทมาธร เพ็งชื่นมะดัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

(ตามคำสั่ง อบต.หนองขาม ที่ ๓๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ยกกระดับถนนดินงินคอก บ้านโนนทะยุง หมู่ที่ 11 (จากคู่มือบ้านงานไปทางสาธารณะ) ช่วงที่ 1 ลงดินเสริมพื้นผิวถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร สูง 0.50 เมตร วางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด ตก. 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อนพร้อมเกลียวปรับระดับและระดับตัดทั้งบนและลงหินคลุกพื้นผิวถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมพื้นผิวถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 540 เมตร สูง 0.50 เมตร วางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด ตก. 0.60 เมตร วางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 รวม 9 ท่อนพร้อมเกลียวปรับระดับและระดับตัดทั้งบนและลงหินคลุกพื้นผิวถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 540 เมตร หน้า 0.15 เมตร

เข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดนครราชสีมา

ดินกว้าง	5.00, 4.00	เมตร ยาว	250, 540	เมตร
หินคลุกกว้าง	5.00, 4.00	เมตร ยาว	250, 540	เมตร
วางท่อ คลส.(ชั้น3) ขนาด 0.60	รวม		1600	เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F	ราคา/หน่วยKFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลียตงป่าชุดอ								ถมใหม่
1.1	1.1 ทางป่าชุดอ(เครื่องจักรขนาดบก)	ตร.ม.	1,580.00	1.76	2,780.80	1,3624	2.40	3,788.56	เงินล่วงหน้าจ่าย
									0.0 %
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	1,705.00	107.43	183,168.15	1,3624	146.36	249,548.29	เงินประกันผลงานทำ
									0.0 %
	ปรับเกลียตงและระดับคัน								
3	งานพื้นที่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	511.50	748.50	382,857.75	1,3624	1,019.76	521,605.40	ดอกเบี้ยเงินกู้
									6.0 %
	3.1 วิศวกรหินคลุก หน้า 0.15 เมตร								
	ปรับเกลียตงและระดับคัน								
4	งานท่อขนาดต่าง(ท่อคลส.ชั้น 3)	เมตร	16.00	1,179.44	18,871.04	1,3624	1,606.87	25,709.90	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
									7.0 %
	4.1 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร								
	4.2 แผ่นพื้นเสารัฐปูวางรองรับท่อ								
			5.60	270.00	1,512.00	1,3624	367.85	2,059.95	
				รวมค่างานราคาทุน	589,189.74			802,712.10	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	589,189.74	บาท
ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	บาท
ราคากลางงานก่อสร้างทาง	802,712.10	บาท
ราคากลางงานก่อสร้างทางรวมป้ายประชาสัมพันธ์	805,712.10	บาท
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	805,712.10	บาท
ค่า FACTOR F งานทาง	1,3624	
อัตราส่วนของราคาค่าตรวจเมตร	236.28	บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 3569/2566 ลง 19 พฤษภาคม 2566 ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายพรพล จงจอหอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายสุ ธีลาษฎ์)

(นางสาวปฐมาภรณ์.....กรรมการ


(นางสาวปฐมาภรณ์ เพ็ชชีณะตัน)