

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านลุ่มม่วง หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนางสมพร ทิศกระโทก  
ไปทางบ้านนายศักดิ์ชัย เขตทุ่งหลวง)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป -ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ขนาดพื้นผิวจราจรถนนลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทางยาว ๐.๑๕๘ กิโลเมตร พร้อมทั้งจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม  
แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามคำสั่ง อบต.หนองขาม ที่ ๙๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๒๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรพล จงจอหอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนันทิชา เรียงเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖.๓ นางสาวเพียงนภา โพธิ์ปัสสา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

**โครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแคปซีล (CAPE SEAL) (จากบ้านนางสมพร ทิศระโท ไปทางบ้านนายศักดิ์ชัย เขตของหลวง)  
**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านดงม่วง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  
**ปริมาณงาน** ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร ไหล่ทาง - เมตร  
 ผิวจราจรปูหนา 0.00 เมตร ท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด - เมตร จำนวน - ท่อน  
 หินคลุกหนา 0.15 เมตร  
**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 28 ธันวาคม 2561 **ราคาน้ำมัน** โซล่าเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	factor f	ราคาต่อหน่วย xFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>								
	งานชุดหรือพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	632.00	13.53	8,550.96	1.3624	18.43	11,649.83	
	งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	94.80	660.30	62,596.44	1.3624	899.59	85,281.39	
2	<b>งานผิวทาง</b>								
	งาน Prime Coat	ตร.ม.	632.00	28.34	17,910.88	1.3624	38.61	24,401.78	
	งานผิวทาง CAPE SEAL	ตร.ม.	632.00	105.87	66,909.84	1.3624	144.24	91,157.97	
3	<b>งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3</b>								
	- ขนาด 0.30 ม.หรือวางเรียงยาแนวท่อ	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รวมต่ำแรง
	-งานคอนกรีตรองท่อแผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	<b>งานตีเส้นจราจร</b>	ตร.ม.	31.60	280.00	8,848.00	1.3624	381.47	12,054.52	
					<b>รวมค่างานราคาทุน</b>		<b>รวมค่างานราคากลาง</b>	<b>224,545.48</b>	



อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 : อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 : อัตราเงินหักประกันผลงานร้อยละ 0 : อัตราเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 0

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	164,816.12	บาท
ป้ายประชาสัมพันธุ์	3,000.00	บาท
ราคากลางงานก่อสร้าง	224,545.48	บาท
ราคากลางงานก่อสร้างพร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์	227,545.48	บาท
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	227,000.00	บาท
FACFOR F. งานทาง	1.3624	
อัตราส่วนของ ราคาต่อตร.ม.	359.18	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 983/2561 ลว.18 ธันวาคม 2561

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..........ผอ.กองช่าง  
 (นายวรพล จงจอหอ)

(ลงชื่อ)..........ผอ.กองสาธารณสุขฯ (นางนันทิชา เรียงเงิน)  
 (ลงชื่อ)..........นักวิชาการสาธารณสุขฯ (นางสาวเพ็ญงภา ไพธิปัสตา)