



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางของทางราชการ สอดคล้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๗๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่องมาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา และการคำนวณราคากลาง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ /ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับหารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางตามรายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหนองขาด หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายประเสริฐ ชงจิว ไปทางนายทองดี กุศลรัตน์) งบประมาณจำนวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๑ ท่อน พร้อมทั้งจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ราคากลาง ๒๐๗,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้กำหนดให้เป็นราคากลางในการก่อสร้างต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหนองชาด หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายประเสริฐ ชงจิว ไปทางนายทองดี กุศลรงค์)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๑ ท่อน พร้อมทั้งจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลราคางานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรพล จงจอหอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายชัยยง พิลาพอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ

๗.๓ นางสาววิชรภรณ์ ราชวงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ

ตามคำสั่ง อบต.หนองขาม ที่ ๓๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง



โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด (จากบ้านนายประเสริฐ ชงจิว - ไปทางนายนายทองดี กุตรังนอก)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 ปริมาณงาน ขนาดร่องระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 147.00 เมตร
 ขนาดร่องระบายน้ำลึก 0.50 เมตร วางท่อ คสล.(ชั้น 3)ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 11.00 ท่อน
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย*FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	70.56	18.00	1,270.08	1.3624	24.52	1,730.36	
2	คอนกรีตโครงสร้าง(พื้น,ผนัง)	ลบ.ม.	24.99	1,883.10	47,058.67	1.3624	2,565.54	64,112.7	รวมค่าแรง
	คอนกรีตโครงสร้าง(ฝาปิด)	ลบ.ม.	10.58	1,883.10	19,930.73	1.3624	2,565.54	27,153.6	
3	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	5.15	505.54	2,601.00	1.3624	688.75	3,543.61	
4	ตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.20*0.20 ม.ศก. 4.0 มม.(พื้น,ผนัง)	ตร.ม.	249.90	32.00	7,996.80	1.3624	43.60	10,894.84	
	ตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.20*0.20 ม.ศก. 4.0 มม.(ฝาปิด)	ตร.ม.	88.20	32.00	2,822.40	1.3624	43.60	3,845.24	
5	ไม้แบบ คิด 50 %	ลบ.พ.	73.50	401.87	29,537.45	1.3624	547.51	40,241.8	
	5.1 ค่าแรงตีไม้แบบ	ลบ.พ.	147.00	133.00	19,551.00	1.3624	181.20	26,636.28	
	5.2 ไม้คร่าค้ำยัน	ลบ.พ.	21.90	401.87	8,800.95	1.3624	547.51	11,990.42	
6	ตะปู	กก.	36.75	56.07	2,060.57	1.3624	76.39	2,807.32	
7	ท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น3) ขนาด 0.40 ม.	เมตร	11.00	660.26	7,262.86	1.3624	899.54	9,894.92	รวมค่าแรง
8	แผ่นพื้น คสล.สำเร็จรูปวางรองท้องท่อขนาด 0.35x2.5-3.5	ตร.ม.	3.85	300.00	1,155.00	1.3624	408.72	1,573.57	
รวมค่าราคาทุน					150,047.51	รวมค่าราคากลาง		204,424.7	
								รวมค่าราคากลาง	204,000.0

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 : อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 : อัตราเงินหักประกันผลงานร้อยละ 0 : อัตราเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 0
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 398/62 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ค่างานต้นทุน	150,047.51	บาท
FACFOR F. งานทาง	1.3624	
ราคากลางงานก่อสร้าง	204,000	บาท
ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	บาท/ม.
ราคากลาง	207,000	บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวรพล จงจอหอ)
 (ลงชื่อ)..........นักทรัพยากรบุคคลฯ (นางสาววิชราภรณ์ ราชวงศ์)
 (นายชัยยง ทิลาพอง)