



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางของทางราชการ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๗๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง ตามรายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปืด หมู่ที่ ๖ (๒ จุด)

จุดที่ ๑ (จากบ้านนางสุบัน เลี้ยวขวา ไปทางบ้านนางพันศรี สุวรรณ)

- พื้นผิวจราจรถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

จุดที่ ๒ (จากถนนริมสระหน้าวัดหนองปืด ไปทางโรงเรียนไหมวัยอ่อน)

- พื้นผิวจราจรถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เลขที่ ๓๑/๒๕๖๓

ราคากลาง ๔๙๐,๓๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้กำหนดให้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปืด หมู่ที่ ๖ (๒ จุด)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๘,๒๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

จุดที่ ๑ (จากบ้านนางสุบัน เล่โธสง ไปทางบ้านนางพันศรี สุวรรณ)

- พื้นผิวจราจรถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร

จุดที่ ๒ (จากถนนริมสระหน้าวัดหนองปืด ไปทางโรงเรียนใหม่วัยอ่อน)

- พื้นผิวจราจรถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร

รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เลขที่ ๓๑/๒๕๖๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๙๐,๓๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลราคางานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรพล จงจอหอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวสุ สีสานุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นางสาวปัฐนาธร เพ็งชื่นมะตัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

(ตามคำสั่ง อบต.หนองขาม ที่ ๑๑๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)

# แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 (จุดจุดที่ 1) (จากบ้านนางสุบัน เล่โธ่งไปทางบ้านนางพันธ์ สุวรรณจิตต์ 2) (จากถนนริมสระหน้าวัดหนองบัวไปทางโรงเรียนอ้อม)  
สถานที่ตั้ง บ้านหนองสระแกเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร

ไหล่ทาง ลูกกรัง กว้างข้างละ

เมตร


เมตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รากาน้ำไม้โกลเดิลี 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F	ราคา/หน่วยFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
<b>1.งานดิน</b>									
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	904.00	1.63	1,473.52	1.3607	2.22	2,005.02	เงินโอน เงินส่งหน้าจ่าย 0.0 %
1.2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วตัดทับ	ตร.ม.	904.00	13.16	11,896.64	1.3607	17.91	16,187.76	เงินประกันผลงานหัก 0.0 %
1.3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	149.30	97.21	14,513.45	1.3607	132.27	19,748.46	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0 %
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.	32.50	19.96	648.70	1.3607	27.16	882.69	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %
1.5	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	(1)ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	45.60	505.54	23,052.62	1.3607	687.89	31,367.71	
<b>2.งานผิวทาง</b>									
2.1	ผิวทางบอร์ตแลนซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	912.00	314.58	286,896.96	1.3607	428.05	390,380.69	
2.2	งานรอยต่อ JOINT								
	(1) CONTRACTION JOINT	เมตร	176.80	64.37	11,380.62	1.3607	87.59	15,485.60	
	(2) EXPANSION JOINT	เมตร	2.00	74.33	148.66	1.3607	101.14	202.28	
	(3) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	226.00	36.13	8,165.38	1.3607	49.16	11,110.63	
					<b>รวมค่างานราคาทุน</b>			<b>487,370.84</b>	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	358,176.55	บาท
ป้ายประชาสัมพันธุ์	3,000.00	บาท
ราคากลางงานก่อสร้างทาง	487,370.84	บาท
ราคากลางงานก่อสร้างทางรวมป้ายประชาสัมพันธุ์	490,370.84	บาท
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	490,300.00	บาท
ค่า FACTOR F งานทาง	1.3607	
อัตราส่วนของราคาต่อตารางเมตร	537.61	บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 1129/2563 ลง 19 ตุลาคม 2563 ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายวรพล จงจอหอ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุ ธิลาช)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวปัทมาธร เพ็งชื่นยะตัน)