



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางของทางราชการ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๗๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง ตามรายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕

-จุดที่ ๑ หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียน/โรงอาหาร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

-จุดที่ ๒ อ่างล้างมือเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

-จุดที่ ๓ ร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

-จุดที่ ๔ ปรับปรุงประตู-หน้าต่าง รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

วงเงินงบประมาณ ๑๖๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๑๖๓,๑๒๙.๙๙ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท

เก้าสิบเก้าสตางค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้กำหนดให้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๓,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕ ดังนี้

-งานหลังคาคลุมทางเดินอาคารเรียน-โรงอาหาร

-งานอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-งานวางระบายน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-งานปรับปรุงประตู-หน้าต่าง

-รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๖๓,๑๒๙.๙๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลราคางานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรพล จงจอหอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวสุ ลีลานุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

๗.๓ นางสาวปฐนาร เพ็งชื่นมะตัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(ตามคำสั่ง อบต.หนองขาม ที่ ๖๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ปร.5


ประเภท	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา		
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ	คณะกรรมการตามคำสั่งเลขที่ 591/64 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	4 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	31 สิงหาคม 2564		


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	122,648.58	1.3056	160,129.99	
	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			163,129.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)			163,129.99	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 657/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายวรพล จงจอหอ)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายวสุ สีสานูช)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวปัฐนาธร เพ็งชินมะดัน)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการเมื่อวันที่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคามันดีเซล 29.56 บาท/ลิตร (ช่วง 29.00-29.99บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
สรุปงาน									
1	หมวดงานหลังคาคลุมทางเดินอาคารเรียน-โรงอาหาร		รวม					20,436.02	
2	หมวดงานอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของขาม		รวม					24,442.87	
3	หมวดงานรกรงระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		รวม					35,164.69	
4	งานปรับปรุงประตู-หน้าต่าง		รวม					42,605.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ตร.ม.					122,648.58	
1	หมวดงานหลังคาคลุมทางเดินอาคารเรียน-โรงอาหาร								
1.1	ขุดดินและถมดิน	1.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	150.00	150.00	150.00
1.2	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	435	34.80	99.00	7.92	42.72	42.72
1.3	แบบเสา ยี่สิบ คก. 6 นิ้ว 3 เมตร 2 ท่อน	6.00	เมตร	37.00	222.00	-	-	222.00	222.00
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.08	ลบ.ม.	1,418.76	113.50	398.00	31.84	145.34	145.34
1.5	คอนกรีต fc' 240 ksc	1.64	ลบ.ม.	1,576.57	2,585.57	436.00	715.04	3,300.61	3,300.61
1.6	ตะแกรง wire mesh	10.80	ตร.ม.	30.00	324.00	5.00	54.00	378.00	378.00
1.7	เหล็กเส้น RB. 6 MM. (0.22 Kg/m) เนื้อ 3 %(3.09 เส้น)	6.86	กก.	25.67	176.10	4.10	28.13	204.22	204.22
1.8	เหล็กเส้น RB. 9 MM. (4.99 Kg/m) เนื้อ 5 %(3.09 เส้น)	2.14	กก.	23.87	51.08	4.10	8.77	59.86	59.86
1.9	เหล็กเส้น RB. 12 MM. (8.88 Kg/m) เนื้อ 7 %(3.09 เส้น)	4.60	กก.	23.04	105.98	3.30	15.18	121.16	121.16
1.10	เหล็กเพลทหัวเสาขนาด คก. 5 นิ้วหนา 6 มม.	6.00	แผ่น	92.00	552.00	-	-	552.00	552.00
1.11	เหล็กเพลทหัวเสาขนาด คก. 3 นิ้วหนา 6 มม.	6.00	แผ่น	50.00	300.00	-	-	300.00	300.00
1.12	เหล็กแป๊บกลมขนาด คก.3นิ้ว หนา 2.3 มม.(เสา)	2.50	เส้น	1,069.48	2,673.70	-	-	2,673.70	2,673.70
	รวมยอดยกไป				7,138.74			8,149.62	

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ประเมินการเมื่อวันที่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคานำมันดีเซล 29.56 บาท/ลิตร (ช่วง 29.00-29.99บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				7,138.74			8,149.62	
1.13	เหล็กกล่อง ขนาด 3x1 1/2 นิ้ว ทน 2.0 มม.(อะเส)	2.50	เส้น	748.98		-		1,872.45	
1.14	เหล็กแป๊บกลมขนาด 1 1/2 นิ้ว ทน 2.0 มม.(จันทัน)	2.80	เส้น	503.34		-		1,409.35	
1.15	เหล็กกล่องขนาด 2x1 นิ้ว ทน 2 มม. (แป)	4.58	เส้น	495.00		-		2,267.10	
1.16	หลังคาเหล็กแม่เหล็ก ขนาดความหนา 0.30 มม. สีเขียว	21.00	เมตร	90.00		-		1,890.00	
1.17	สกรูยิงแผ่นหลังคาเหล็กแม่เหล็ก	65.00	ตัว	1.50		-		97.50	
1.18	สีกันสนิม(แดงหรือเทา) สีทาโครงสร้าง	1.00	L/S	750.00		-		750.00	
1.19	ค่าแรงทาสี,ทำโครงสร้างคาน(15.75 ตร.ม.) พร้อมมุง	1.00	L/S			4,000.00		4,000.00	
						-			
						-			
2	หมวดงานอ่างล้างหน้าเด็กเล็ก ศพด.หนองขาม								
2.1	อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์แขวน	10.00	ชุด	790.00		450.00	4,500.00	12,400.00	
2.2	ชุดก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว, ชุดสายน้ำดี, ชุดระบายน้ำทิ้ง, สะตืออ่าง	10.00	ชุด	495.00		-		4,950.00	
2.3	stop valve 1/2 นิ้ว	10.00	ชุด	122.00		35.00	350.00	1,570.00	
2.4	ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้วน้ำทิ้ง (ชั้น 8.5) บานปลาย	3.00	ท่อน	187.75		-		563.25	ค่าบานปลาย 3 บาท
2.5	ท่อ พีวีซี ขนาด ตก.1/2 นิ้ว (ชั้น 8.5) บานปลาย	3.00	ท่อน	39.90		-		119.70	ค่าบานปลาย 1 บาท
2.6	-ข้องอสามทางลด 2 นิ้ว ลด 1 1/4 นิ้ว (หนา)	10.00	ตัว	50.70		-		507.00	
2.7	-ข้องอ 1 1/4 นิ้ว (หนา)	10.00	ตัว	14.60		-		146.00	
2.8	ท่อ พีวีซี ขนาด 1 1/4 นิ้วน้ำทิ้ง (ชั้น 8.5) บานปลาย	1.00	ท่อน	82.70		-		82.70	ค่าบานปลาย 2 บาท
	รวมยอดยกไป							40,774.67	
								30,913.79	

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการเมื่อวันที่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซล 29.56 บาท/ลิตร (ช่วง 29.00-29.99บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				30,913.79			40,774.67	
	2.9 ผาครอบท่อ pvc 2 นิ้ว (หนา)	1.00	ชุด	30.00	30.00	-	-	30.00	
	2.10 ซ็อก 1/2 นิ้ว เกยไว้ในทองเหลือง (หนา)	10.00	ชุด	32.00	320.00	-	-	320.00	
	2.11 ซ็อก 90 ขนาด คก. 1/2 นิ้ว (หนา)	3.00	ตัว	3.50	10.50	-	-	10.50	
	2.12 สามทางพีวีซี ขนาด คก. 1/2 นิ้ว (หนา)	10.00	ตัว	4.80	48.00	-	-	48.00	
	2.13 กีบ พีวีซี รัศมีขนาด คก.1/4 นิ้ว	20.00	ตัว	2.00	40.00	-	-	40.00	
	2.14 กีบ พีวีซี รัศมีขนาด คก. 1/2 นิ้ว	20.00	ตัว	3.00	60.00	-	-	60.00	
	2.15 กีบ พีวีซี รัศมีขนาด คก. 2 นิ้ว	5.00	ตัว	5.00	25.00	-	-	25.00	
	2.16 ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลางสูง 40 ซม. คก. 80 ซม พร้อมฝาปิด 2ใบ	1.00	ชุด	920.00	920.00	150.72	150.72	1,070.72	ถังส้ม12 ทอน ฝาปิด
	2.17 ค่าแรงเดินท่อระบบประปา,น้ำทิ้ง	1.00	LS			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2 ใบพร้อมชุดวาง
3	หมวดงานวางระบบน้ำหน้าศูนย์เด็กเล็ก								
	3.1 งานขุดดิน	7.15	ลบ.ม.	-	-	125.00	893.75	893.75	
	3.2 งานถมแบบ	22.00	ตร.ม.	350.00	7,700.00	133.00	2,926.00	10,626.00	
	3.3 ทนายทาบรองพื้น	0.50	ตร.ม.	435.00	217.50	99.00	49.50	267.00	
	3.4 ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม.	27.00	ตร.ม.	30.00	810.00	5.00	135.00	945.00	
	3.5 ตะปู	4.00	กก.	60.00	240.00	-	-	240.00	
	3.6 คอนกรีต fc' 240 ksc	2.60	ลบ.ม.	1,576.57	4,099.08	436.00	1,133.60	5,232.68	
	รวมยอดยกไป				45,433.87			63,083.32	

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคามันนี่เดิล 29.56 บาท/ลิตร (ช่วง 29.00-29.99บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				45,433.87			63,083.32	
	3.7 เหล็กตะแกรงเหล็กฉีกขนาด 22x50x8 มม.	9.00	ตร.ม.	295.14	2,656.26	-	-	2,656.26	
	3.8 เหล็กฉีกขนาด 2x2 นิ้วหนา 3 มม.	10.00	เส้น	453.00	4,530.00	-	-	4,530.00	
	3.9 เหล็กแบรินขนาด 2 นิ้วหนา 3 มม.	18.00	เส้น	293.00	5,274.00	-	-	5,274.00	
	3.10 วัสดุอื่นๆ (ใบตัด,ใบเจียร,รูปเชื่อม,สีกันสนิม)	1.00	LS	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	310 ค่าแรงเชื่อมทำโครงสร้างเหล็ก+ทาสีกันสนิม+ทาสีจริง	1.00	LS			3,500.00	3,500.00	3,500.00	
4	งานปรับปรุงประตู-หน้าต่าง								
	4.1, หน้าต่างบานเลื่อน ยลูมิเนียม ขนาด 1.25 x1.10 ม สีขาวพร้อมติดตั้งลวด pvc	8.00	บาน	2,800.00	22,400.00	250.00	2,000.00	24,400.00	รวมงานรีดถอน
	4.2 บานประตูมุงลาดด้านหลังยลูมิเนียมขนาด 0.80x2.0 มพร้อมลูกฟูก.	1.00	บาน	1,550.00	1,550.00	150.00	150.00	1,700.00	รวมงานรีดถอน
	ด้านล่างสูง 0.80 ม กรู 2 ด้าน								
	4.3 บานประตูไม้ที่ขนาด 0.80x2.0 ม.พร้อมอุปกรณ์ลูกบิด ,บานพับ,กลอน,	1.00	บาน	1,850.00	1,850.00	205.00	205.00	2,055.00	รวมงานรีดถอน
	4.4 ประตูบานเลื่อน ยลูมิเนียม ขนาด 2.45 x3.0 ม สีขา กระจกสีขา	1.00	บาน	14,000.00	14,000.00	450.00	450.00	14,450.00	รวมงานรีดถอนประตูไม้
	ผนังด้านบนประตูกรุกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 9 ม.ม. 2 ด้าน								
	รวมยอดทั้งสิ้น				98,694.13			122,648.58	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 657/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพล จงจอหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวสุ สีลาบุช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปวีณาธร เพิ่งชื่นมะดัน)