

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (จากนายพิชัย ราชาดำ ไปทางศาลตาปู่)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทางยาว ๐.๒๘๒ กิโลเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก.  
๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆละ ๘ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน ไม่มีไหล่ทาง พร้อมทั้งจัดทำและติดตั้ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ตามคำสั่ง อบต.หนองขาม ที่ ๓๖๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๘๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ -ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวรัชณี แสงฮาด ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวสุ ลีลานุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นางวัฒนา วัฒนา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ

## รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายพิชัย ราชาคำ - ไปทางศาลาตาปู่)

ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.282 กิโลเมตร

หนา 0.12 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ/หน่วย		ค่าแรง/หน่วย		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง	ตร.ม.	0.00	-	-	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	0.00	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,128.00	-	-	10.33	11,652.24	11,652.24	
4	งานดินตัด	ลบ.ม.	0.00	-	-	-	-	-	
5	งานดินถม	ลบ.ม.	0.00	-	-	-	-	-	
6	งานพื้นทางหินคลุกแล้วบดทับ	ลบ.ม.	0.00	-	-	-	-	-	
7	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	56.40	406.54	22,928.86	99.00	5,583.60	28,512.46	
8	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
8.1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	135.36	1,455.00	196,948.80	436.00	59,016.96	255,965.76	
8.2	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	564.00	20.60	11,618.40	-	-	11,618.40	
8.3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	1,128.00	25.00	28,200.00	5.00	5,640.00	33,840.00	
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	กก.	319.00	16.48	5,257.12	-	-	5,257.12	
	- เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	กก.	250.00	19.44	4,860.00	-	-	4,860.00	
8.4	งานอื่น ๆ								
	- แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	เมตร	559.00	-	-	13.20	7,378.80	7,378.80	
	- ท่อ METAL CAP หรือ PVC 1"	ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
	- กระจายชนอ้อย	แผ่น	1.18	320.00	376.00	-	-	376.00	
9	งานไหล่ทาง (ชนิดลูกรัง)	ลบ.ม.	0.00	-	-	-	-	-	
10	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3								
	- ขนาด สก. 0.30 เมตร	ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
	- ขนาด สก. 0.40 เมตร	ท่อน	24.00	401.87	9,644.88	120.00	2,880.00	12,524.88	
	- ค่าเครื่องจักรขุดดินถมกลับ	LS	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขนาด สก. 0.80 เมตร	ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
	- ขนาด สก. 1.00 เมตร	ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								<b>376,985.66</b>	

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปร. 5  
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายพิชัย ราชคำ - ไปทางศาลตาปู่)  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.282 กิโลเมตร  
หนา 0.12 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  
แบบเลขที่ จำนวน แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณราคามือวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนการดำเนินการ	376,985.66	1.2708	479,073.37	เงื่อนไข
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0 % เงินประกันผลงานหัก 0.0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		482,073.37	
		คิดเป็นเงินประมาณ		482,000.00	

(ตัวอักษร) สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา  
( นายวิสุ ลิลาณูช ) นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 364/59 ลว. 21 ก.ค. 59  
ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ตรวจ  
( นายทนง จงจอหอ ) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
( นางสาวรัชณี แสงฮาด ) รองปลัด อบต.หนองขาม

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....เห็นชอบ  
( ดิชนัย ณรงค์หนู ) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายวิสุ ลิลาณูช ) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
( นายสา ตุ่มเมืองโค่น ) นายก อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นางวัฒนา วจิณา ) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ