



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางของทางราชการ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๗๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง ตามรายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาด หมู่ที่ ๙ (๒ จุด)

จุดที่ ๑ (จากหลังโรงเรียนชาติวิทยา ไปทางบ้านหนองบีด หมู่ที่ ๖)

- พื้นผิวจราจรถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน

จุดที่ ๒ (จากถนน คสล.เดิม ไปทางสระน้อย)

- พื้นผิวจราจรถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓

ราคากลาง ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้กำหนดให้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองซาด หมู่ที่ ๙ (๒ จุด)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๖,๔๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

จุดที่ ๑ (จากหลังโรงเรียนชาติวิทยา ไปทางบ้านหนองปืด หมู่ที่ ๖)

- พื้นผิวจราจรถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐๔๐ เมตร

จำนวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน

จุดที่ ๒ (จากถนน คสล.เดิม ไปทางสระน้อย)

- พื้นผิวจราจรถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร

รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลราคางานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรพล จงจอหอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวสุ ลีลานุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

๗.๓ นางสาวปัฐนาธร เพ็งชื่นมะตัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(ตามคำสั่ง อบต.หนองขาม ที่ ๑๑๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาด หมู่ที่ 9 (2จุด)จุดที่ 1(จากหลังโรงเรียนชนชาติวิทยา ไปทางบ้านหนองซาด หมู่ที่ 6) จุดที่ 2 (จากถนนคสล.เดิม ไปทางสระน้อย)

สถานที่ตั้ง บ้านหนองซาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองซาด อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซาด ตำบลหนองซาด อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร

ประเภทงาน ทนทาน 0.15 เมตร ไรต์ทาง ลูกตั้ง กว้างข้างละ เมตร


วงท่อคสล. Ø 0.40 เมตร 1จุด รวม 5 ท่อน


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันโซล่าเซลล์ 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1.งานดิน									
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	880.00	1.63	1,434.40	1.3607	2.22	1,951.79	เงินลงทุนจ่าย 0.0 %
1.2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ	ตร.ม.	880.00	13.16	11,580.80	1.3607	17.91	15,757.99	เงินประกันผลงานหัก 0.0 %
1.3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	139.00	97.21	13,512.19	1.3607	132.27	18,386.04	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0 %
1.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	44.30	505.54	22,395.42	1.3607	687.89	30,473.45	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %
2.งานผิวทาง									
2.1	ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีต ทนทาน 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	886.00	314.59	278,726.74	1.3607	428.06	379,263.48	
2.2	งานรอยต่อ JOINT	เมตร	172.00	64.37	11,071.64	1.3607	87.59	15,065.18	
	(1) CONTRACTION JOINT	เมตร	2.00	74.33	148.66	1.3607	101.14	202.28	
	(2) EXPANSION JOINT	เมตร	220.00	36.13	7,948.60	1.3607	49.16	10,815.66	
	(3) LONGITUDINAL JOINT								
3.งานท่อต่างๆ									
3.1	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 เมตร	ท่อน	5.00	652.19	3,260.95	1.3607	887.43	4,437.17	
3.2	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท่อท้อง	ตรม	1.75	300.00	525.00	1.3607	408.21	714.37	
				รวมค่างานราคาทุน	350,604.40			477,067.41	

ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง	350,604.40	บาท
ป้ายประชาสัมพันธุ์	3,000.00	บาท
ราคากลางงานก่อสร้างทาง	477,067.41	บาท
ราคากลางงานก่อสร้างทางรวมป้ายประชาสัมพันธุ์	480,067.41	บาท
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	480,000.00	บาท
ค่า FACTOR F งานทาง	1.3607	
อัตราส่วนของราคาต่อตารางเมตร	541.76	บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 1130/2563 ลว 19 ตุลาคม 2563 ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวรพล จงจอหอ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุ ลีลาบุช)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปัฐนาร เพ็งชื่นมะดัน)