



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางของทางราชการ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๗๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง ตามรายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
-ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อม
เครื่องเล่นสนาม

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖


วงเงินงบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง ๑๗๒,๐๕๘.๕๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าสิบบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้กำหนดให้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗) เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นอยสา ตุ่มเมืองโตน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมเครื่องเล่นสนาม รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เลขที่ ๑๖/๒๕๖๖

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๑๗๒,๐๕๘.๕๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลราคางานก่อสร้างอาคาร วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรพล จงจอหอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวสุ สีลานุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นางสาวปฐนารุร เฟื่องชื่นมะดัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

(ตามคำสั่ง อบต.หนองขาม ที่ ๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.5


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม


โครงการ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ประเภท งานอาคาร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท) | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------|-------------------------|---|
| 1 | งานต้นทุนการดำเนินการ | 86,093.43 | 1.3074 | 112,558.55 | เงื่อนไข |
| 2 | อุปกรณ์สนามเด็กเล่น | | | 57,000.00 | |
| 3 | งานป้ายประชาสัมพันธ์ | 1 ป้าย | | 2,500.00 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 172,058.55 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ | | | 172,058.55 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 94/2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวรพล จงจอหอ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวสุ สีสานุช)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวปัฐนาธร เพ็งชื่นมะดัน)



ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ประมาณการเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2566

แบบเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาค่าหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาค่าหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | หมวดงานก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | | | | | | |
| | รื้อถอน,ขนย้าย สแลนมุงหลังคา,ชุดดิน เสริมฐานเสา | 1.00 | LS | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | |
| | 8 ต้นขนาด 0.50x0.50x0.15 ม.(เชื่อมเหล็กเสา 9 ม.ม.) | | | | | | | | |
| | เป็นตะแกรงดินเสา) | | | | | | | | |
| | คอนกรีต fc' 240 ksc | 0.30 | ลบ.ม. | 1,595.28 | 478.58 | 436.00 | 130.80 | 609.38 | ผสมมือ |
| | หลังคาเหล็กเมทัลชีส หนา 0.30 มม. สีเขียว | 90.00 | เมตร | 103.00 | 9,270.00 | - | - | 9,270.00 | |
| | เหล็กเหลทหัวเสาขนาด ศก. 3 นิ้ว หนา 6 mm. | 8.00 | แผ่น | 65.00 | 520.00 | - | - | 520.00 | |
| | เหล็กแป๊บแบน กัลวาไนซ์ 3x1 1/2 นิ้ว หนา 1.4 มม.(อะเส) | 17.00 | เส้น | 483.61 | 8,221.37 | - | - | 8,221.37 | |
| | เหล็กแป๊บแบน กัลวาไนซ์ 4x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.(อะเส) | 2.00 | เส้น | 550.68 | 1,101.36 | - | - | 1,101.36 | |
| | เหล็กแป๊บแบน กัลวาไนซ์ 2x1 นิ้ว 1.5 มม. (แป) | 16.00 | เส้น | 317.70 | 5,083.20 | - | - | 5,083.20 | |
| | สกรูยิงแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีส | 320.00 | ตัว | 2.50 | 800.00 | - | - | 800.00 | |
| | ครอบข้าง | 20.00 | เมตร | 95.00 | 1,900.00 | - | - | 1,900.00 | |
| | วัสดุอื่นๆ (ใบตัด,ใบเจียร,รูปเชื่อม,ลึกันสนิม) | 1.00 | LS | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | |
| | ค่าแรงเชื่อมทำโครงเหล็ก+หาสีกันสนิม+หาสีจริง+มุง | 1.00 | LS | | | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| | ปรับพื้นลงทราย (พื้นที่ 80 ตรม.) | 4.00 | ลบ.ม. | 460 | 1,840.00 | 99.00 | 396.00 | 2,236.00 | |
| | ตะแกรง wire mesh | 80.00 | ตร.ม. | 33.50 | 2,680.00 | 5.00 | 400.00 | 3,080.00 | |
| | ไม้แบบ | 5.50 | ตร.ม. | 657.90 | 3,618.45 | 133.00 | 731.50 | 4,349.95 | |
| | คอนกรีต fc' 240 ksc | 5.60 | ลบ.ม. | 1,595.28 | 8,933.57 | 436.00 | 2,441.60 | 11,375.17 | ผสมมือ |
| | แผ่นพื้นจิกซอร์ยารองพื้น ขนาด 1x1x.010 ม. | 48.00 | ตร.ม. | 350.00 | 16,800.00 | - | - | 16,800.00 | |
| | เหล็กแป๊บกลม กัลวาไนซ์ 2 นิ้ว 2.0 มม.(เสา) | 3.00 | เส้น | 645.00 | 1,935.00 | - | - | 1,935.00 | |
| | เหล็กเหลทหัวเสาขนาด ศก. 3 นิ้ว หนา 6 mm. | 20.00 | แผ่น | 65.00 | 1,300.00 | - | - | 1,300.00 | |
| | เหล็กแป๊บกลม กัลวาไนซ์ 1 นิ้ว 1.5 มม. | 10.00 | เส้น | 251.00 | 2,510.00 | - | - | 2,510.00 | |
| | เชือกโยยักซ์ 12 มม. ถักราวกันดกรอบอาคาร | 1.00 | LS | 2,002.00 | 2,002.00 | 500.00 | 500.00 | 2,502.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม 1 | | | | 71,493.53 | | 14,599.90 | 86,093.43 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | อุปกรณ์สนามเด็กเล่น | | | | | | | | |
| | ลู่วิ่งค้ลอดพร้อมฝักป็นป้ายรอบด้าน | 1.00 | LS | 37,500.00 | 37,500.00 | - | - | 37,500.00 | |
| | ขนาด 90x240x120 ซม. | | | | | | | | |
| | สะพานแขวนพร้อมทางเดิน ขนาด 110x120x200 ซม. | 1.00 | LS | 19,500.00 | 19,500.00 | - | - | 19,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม 2 | | | | 57,000.00 | | - | 57,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 128,493.53 | | 14,599.90 | 143,093.43 | |