



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โทร ๐-๔๔๐๐-๙๘๙๕

ที่ นม ๘๓๘๐๓/

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง และอนุมัติให้เป็นราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้างตามที่กองช่างได้ประมาณราคาก่อสร้างไว้แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่คิดคำนวณจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏว่ามีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดราคาต่อไปนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

สรุปราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบประมาณราคาที่เหมาะสมพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสมหญิง ตุ่มเมืองโดน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวสุ สีสานุช)

จำสืบทาย..... กรรมการ

(พิทักษ์พงศ์ บริบูรณ์)


-เห็นควร.....


(นางสาวรัชณี แสงฮาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ว่าที่ร้อยตรี 
(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

() อนุมัติให้เป็นราคากลาง และให้ดำเนินการต่อไป


(นายสา ตุ่มเมืองโตน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จำนวน ๓ จุด
ดังนี้
 - ๔.๑ งานอาคารอเนกประสงค์ ๒ (จุดที่ ๑ อาคารสำนักงาน)
 - ๔.๒ งานอาคารอเนกประสงค์ ๒ (จุดที่ ๒ อาคารอเนกประสงค์ ๑)
 - ๔.๓ งานอาคารอเนกประสงค์ ๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลราคางานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสมหญิง ตุ่มเมืองโดน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวสุ ลีลานุช	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ จำสิบเอกพิทักษ์พงศ์ บริบูรณ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

(ตามคำสั่ง อบต.หนองขาม ที่ ๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔)



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ประเภท งานอาคาร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนการดำเนินการ	151,483.93	1.3056	197,777.42	เลื่อนไข
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,777.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)	สองแสนบาทถ้วน		200,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 28/2564 ลว 14 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

ประธาน

(นางสมหญิง ตุ่มเมืองโดน)

ลงชื่อ

(นายวสุ สีสานุช)

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(จ.ส.อ. พิทักษ์พงศ์ บริบูรณ์)



ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน

งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ประมาณการเมื่อ 14 มกราคม 2564

ราคาน้ำมัน 25.00-25.99 บาท/ลิตร

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอาคารอเนกประสงค์ 2								(สำนักงาน)
1.1	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	265.00	ตรม.	-	-	20.00	5,300.00	5,300.00	
1.2	เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่เป็นหลังคามทัลชีทสีเขียว หนา 0.35 มม.เคลือบ AZ90กรณวนกันความร้อน	275.00	ตรม.	167.25	45,993.75	70.00	19,250.00	65,243.75	
1.3	ครอบสันหลังคามทัลชีทสีเขียว	55.00	ม.	120.00	6,600.00	50.00	2,750.00	9,350.00	
1.4	เปลี่ยนรางน้ำตะมัลชีทสีเขียว	12.00	ม.	120.00	1,440.00	25.00	300.00	1,740.00	
1.5	สกรูยึดหลังคามทัลชีท	1,100.00	ตัว.	1.50	1,650.00	-	-	1,650.00	
1.6	เปลี่ยนรางน้ำสังกะสีรอบอาคารจาก 4 นิ้ว เป็น 5 นิ้ว	74.40	ม	345.00	25,668.00	-	-	25,668.00	(ใช้ท่อระบายน้ำทิ้งเดิม)
1.7	เปลี่ยนเชิงชายไม้หน้า 6,8 นิ้วเป็นไม้เทียมtwo in one	5.00	ม	133.00	665.00	45.00	225.00	890.00	(जूด้านหน้าตะมัลชีท)
1.8	เปลี่ยนใช้ค้อประตูหน้าสำนักงาน 1 ช่าง	1.00	ชุด	1,120.00	1,120.00	150.00	150.00	1,270.00	(ด้านซ้าย)
1.9	เสาแอสตันเลส ๔ 2"	1.00	ม.	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	(เสากระเบียงคนพิการ)
1.10	ทาสีเชิงชายไม้หน้า 6,8 นิ้ว รอบอาคาร	18.60	ตรม.	35.00	651.00	38.00	706.80	1,357.80	
	รวม 1				84,137.75		28,781.80	112,919.55	
2	งานอาคารอเนกประสงค์ 2								(รอยต่ออาคารหน้าห้องน้ำ)
2.1	รื้อหลังคามทัลชีท, รื้อฝ้าเพดานห้องโถง, ห้องน้ำ, ทำความ สะอาดรางน้ำรอยต่ออาคาร, รื้อเปลี่ยนประตู pvc สีครีม ทำความสะอาดบริเวณหน้าजूห้องโถง(รอยต่ออาคาร)อื่นๆ	1.00	LS	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2.2	เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4.0 มม.(เสริมโครงเคร่าตัวโยง)	50.00	ตรม.	55.00	2,750.00	94.00	4,700.00	7,450.00	
2.3	เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบบริเวณโถงส้ว	1.50	ตรม.	41.92	62.88	94.00	141.00	203.88	
2.4	ประตู upvc สีครีม ขนาด 0.80x2.00 ม. (รวมอุปกรณ์บานพับ, ลูกบิด, ที่ยึดประตู)	2.00	บาน	1,350.00	2,700.00	200.00	400.00	3,100.00	
2.5	ตีผนังกันกั้นกบบริเวณหน้าजू (ใช้กันนกกสำเร็จรูปยึดกับกระเบื้องแผ่นเรียบ)	17.50	ม	50.00	875.00	10.00	175.00	1,050.00	(ซ้าย, ขวา, ล่าง)
2.6	เปลี่ยนครอบสันหลังคามทัลชีท	5.50	ม	120.00	660.00	50.00	275.00	935.00	(เพิ่มความกว้างครอบสันขึ้น)
2.7	โครงผนังหน้าजूกรุสังกะสีกันกบไฟราบบโครงเหล็ก กล่อง 1 นิ้ว x1 นิ้วx1.6 ม.ม. @ 0.60 ม.กรุสังกะสีแผ่นเรียบ	8.50	ตรม.	450.00	3,825.00	70.00	595.00	4,420.00	
2.8	ยิงซิลิโคนหน้าजूกันน้ำซึม	1.00	LS	950.00	950.00	-	-	950.00	
2.9	ทาสีฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	51.50	ตรม.	45.00	2,317.50	30.00	1,545.00	3,862.50	
	รวม 2				14,140.38		11,831.00	25,971.38	
3	งานอาคารอเนกประสงค์ 1								(อาคารสภา)
3.1	เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซั่มที่บาร์สำเร็จรูป	60.00	แผ่น	24.00	1,440.00	-	-	1,440.00	(ห้องเก็บของเล็ก, ในห้องสภา)
3.2	ตีผนังกันกั้นกบบริเวณด้านหลัง	16.00	ม	50.00	800.00	10.00	160.00	960.00	
3.3	ตีผนังกันกั้นกบบริเวณด้านข้าง	9.60	ม	45.00	432.00	10.00	96.00	528.00	
3.4	เปลี่ยนรางน้ำสังกะสีด้านหลังอาคารรางน้ำขนาด 5 นิ้ว	20.00	ม.	345.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
3.5	ท่อน้ำทิ้ง สก. 2 นิ้ว 2 จุด ยาว 3.50 ม./จุด	7.00	ม.	345.00	2,415.00	-	-	2,415.00	
3.6	เชื่อมรอยต่อรางน้ำ(บริเวณติดโถมจอตรด)	7.00	จุด	35.00	245.00	15.00	105.00	350.00	
	รวม 3				12,232.00		361.00	12,593.00	
	รวมยอดยกไป				110,510.13		40,973.80	151,483.93	